


事業概要

- 所在地：太田市本町
- 河川名：一級河川 八瀬川
- 事業内容：河道拡幅延長 634m
- 全体事業費：約15億円
- 事業期間：平成7年度～令和6年度（30年間）
- 計画規模：概ね30年に1回程度発生すると予想される洪水による氾濫を防止することを目標
- 現況流下能力：約1.0m³/s
- 計画流下能力：3.8m³/s

事業位置



どのような目的を達成するための事業か

・社会経済の壊滅的な被害を回避するため

川幅を拡げて流せる水の量を増やします

地元の声

- ・川が住宅地の中に入り組んでいて、大雨の時に危険を感じる。（地元住民）
- ・区画整理事業と協調して使いやすい土地にしてほしい。（地元住民）

成果を示す項目	実施前	実施後（目標）
想定氾濫面積の減少	5.0ha	0ha
想定氾濫区域内の浸水戸数の減少	92戸	0戸

実施前

- ◆川の断面が小さく、住宅地の中に入り組んでいて、浸水被害が発生するおそれがあります。



狭い河道

実施後

- ◆太田市の区画整理事業と協調して、川幅を拡げることにより、流せる水の量を増やし、河川の氾濫による被害のリスクを軽減します。



拡幅された河道

事業の進捗状況（R4年3月現在）



事業のすすみ具合

事業開始 ● ● 事業完了

今、何をしているか

令和4年度は、護岸工事や函渠工事を行い、川幅を拡げます。

