No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要 名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考
1	河本工業株式会社	明和メディカルセンタービルＣ館	群馬県邑楽郡明和町新里64番1、65番1、66番1、67番1	新築	令和6年8月4日	令和7年7月31日	鉄骨造	地上2階	3,121.39	9.93	1,413.23	2,753.61		
2	株式会社ヤマト	(仮称)西善プロジェクト新築工事（設備加工工場）	借換地：西善中内産業用土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上2階	27,137.22	13.8	5,237.96	5,622.96		
3	株式会社ヤマト	(仮称)西善プロジェクト新築工事（鉄骨加工工場）	借換地：西善中内産業用土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上1階	27,137.22	14.26	10,198.32	6,610.28		
4	ＺＡＣＲＯＳ株式会社	ＺＡＣＲＯＳ株式会社　沼田事業所	群馬県沼田市町田町字土塔原１５２０番地	新築	令和7年5月16日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上3階	33,294	21.15	3,461.91	9,301.65		
5	トヨタカローラ高崎株式会社	トヨタカローラ高崎株式会社　問屋町店	群馬県 高崎市 問屋町西一丁目 2-9	新築	令和7年6月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上2階	5,398.91	9.9	2,513.41	2,378.21		
6	太田市外三町広域清掃組合	（仮称）太田市外三町広域斎場	邑楽郡大泉町大字上小泉字万願寺３４７番１ほか　地内	新築	令和6年6月20日	令和7年3月31日	RC造一部木造	地上2階	19,135.91	13.6	3,086.12	5,348.22		
7	オリヒロエンジニアリング（株）	オリヒロエンジニアリング（株）新工場	従前地：群馬県高崎市下滝町字下久保413番地4外50筆 仮換地：高崎都市計画事業高崎スマートIC産業団地土地区画整理事業E1-1街区①	新築	令和6年12月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63		
8	嬬恋村	サーラ嬬恋（旧嬬恋会館）建設工事	群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3番地の一部	新築	令和6年2月1日	令和7年8月15日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上2階 地下1階	4,662.65	15.27	1,244.4	2,178.29		
9	みなかみ町	みなかみ町立月夜野小学校　校舎建設工事	利根郡みなかみ町月夜野583ほか12筆	増築	令和6年6月1日	令和8年2月28日	鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造	地上3階	17,084.76	14	1,997.52	5,471.75	4,566.01	
10	邑楽町	大黒第２町営住宅建替事業第１期新築工事	群馬県 邑楽郡 邑楽町 大字篠塚 1717-1 の一部	新築	令和6年7月3日	令和7年12月28日	鉄筋コンクリート造	地上3階	5,517.17	9.65	1,096.49	2,584.12		
11	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社本工場第二プレス棟建設工事	群馬県太田市沖野町457－4	新築	令和7年7月21日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	18.84	5,493.80	4,780.11		
12	大和ハウス工業株式会社　群馬支店	(仮称)太田市内ケ島町プロジェクト	群馬県太田市内ケ島1067番4,1068番1,1070番5,1071番1,1071番5,1071番8,1097番5	新築	令和5年10月13日	令和6年4月26日	鉄骨造	地上1階	7,643.78	7	3,068.44	2,995.2		
13	信越化学工業株式会社	信越化学工業株式会社　伊勢崎工場　APL棟	群馬県伊勢崎市国領町字利根６番外348筆	新築	令和7年8月18日	令和8年3月31日	鉄骨造	地上1階	150,724.00	10	3,316.11	3,304.72		
14	株式会社マンナンライフ	株式会社マンナンライフ甘楽さくら工場	群馬県甘楽郡甘楽町金井６００－１２	新築	令和6年11月1日	令和8年2月28日	鉄骨造	地上2階	45,220.56	19.400	12,094.30	16,823.63		
15	愛三工業株式会社	株式会社アイエムアイ新工場（仮）新築工事	群馬県 富岡市 一ノ宮 字 東丹生森 1900-1	新築	令和7年9月1日	令和8年9月30日	鉄骨造	地上2階	6,334.81	12.68	2,942.81	4,956.00		
16	雪印ビーンスターク株式会社	雪印ビーンスターク株式会社群馬第一工場	群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1201-1，1201-2，1201-5	新築	令和7年8月1日	令和9年2月28日	鉄骨造	地上4階	103,477.78	25.25	3,698.50	5,868.61		
17	株式会社ライズトランスポート	ライズトランスポート冷蔵倉庫	群馬県前橋市総社町一丁目7番3、7番4	新築	令和7年10月1日	令和8年8月10日	鉄骨造	地上1階	12,411.30	9.597	3,246.90	2,555.61		
18	株式会社デベロップ	HOTEL　R9Premium川俣駅前	群馬県邑楽郡明和町中谷115-1	新築	令和5年10月1日	令和7年2月28日	RC造	地上5階	2,909.22	22.96	914.79	4,062.88		
19	医療法人　石井会	医療法人 石井会 石井病院	群馬県伊勢崎市波志江町1152	新築	令和7年9月1日	令和10年7月1日	鉄筋コンクリート造	地上5階	25,730.18	24.8	2,692.58	10,494.05		
20	富岡市	富岡市立さくら小学校	群馬県富岡市一ノ宮字南平1702番の一部	新築	令和8年2月1日	令和9年6月30日	鉄筋コンクリート造 鉄骨造	地上2階	14,129.04	11.57	3,501.09	5,422.54		
21	株式会社フレッセイ	フレッセイ　沼田栄町店	沼田市坊新田町字滝棚1060-1の一部　外	新築	令和5年4月22日	令和5年10月18日	鉄骨造	地上1階	7,399.86	9.806	3,155.67	2,955.86		
22	株式会社フレッセイ	無印良品　沼田栄町店	沼田市栄町字栄町宅地北添213-1　外	新築	令和5年4月24日	令和5年11月11日	鉄骨造	地上1階	8,476.24	7.694	2,705.71	2,593.85		
23	株式会社オーイズミ下仁田	株式会社オーイズミ下仁田　新工場	群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山字石淵4045他	新築	令和7年1月6日	令和7年12月26日	鉄骨造	地上2階	9,049.81	8.835	3,658.92	4,013.22		
24	安中市	安中市新庁舎	群馬県安中市安中二丁目字町北2926-1他	新築	令和6年9月1日	令和8年3月31日	鉄筋コンクリート一部鉄骨造	地上3階	12,345	19.67	3,695.43	7,236.51		
25	株式会社　特電大泉製作所	株式会社　特電大泉製作所　本社工場	群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1221-10	新築	令和7年11月1日	令和9年3月31日	鉄骨造	地上2階	3,788.49	10.49	1,577.55	2,092.85		
26	サントリービール株式会社 群馬ビール工場	サントリービール株式会社 群馬ビール工場	群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字くらかけ2712番地	新築	令和7年12月1日	令和8年12月31日	鉄骨造	地上2階	240,153.06	16.6	4,818.67	4,096.46		
27	株式会社オフィスあずさ	オフィスあずさ倉庫棟	群馬県伊勢崎市国定町一丁目327他	新築	令和7年12月3日	令和8年10月31日	鉄骨造	地上2階	17,261.09	9.88	2,571.82	2,130.53		
28	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU 東金井A関東納整センター新築工事	群馬県太田市東金井町1356他40筆	新築	令和7年8月1日	令和8年5月29日	鉄骨造	地上1階	33,757.91	5.415	8,355.4	7,752.00		
29	群馬土地株式会社	M-ensemble新前橋新築工事	群馬県前橋市新前橋町17番31、-32、-33、-39	新築	令和6年7月1日	令和7年8月19日	鉄骨造	地上8階	680.11	26.56	341.01	2,235.00		
30	大泉町	大泉町庁舎	邑楽郡大泉町日の出１８８番外地内	新築	令和6年7月24日	令和8年3月26日	鉄筋コンクリート造（PCa造）一部鉄骨造	地上3階	28,028.46	17.11	3,139.63	7,200.21		外部倉庫・現業棟など庁舎以外の建設建物を含めた全延床面積は8560.71㎡。BELSに係る評価申請では標準入力法による省エネ計算を行い、BEI値0.48にて評価。
31	群馬東部水道企業団	群馬東部水道企業団　太田本所	群馬県太田市下浜田町1088番2	新築	令和7年10月10日	令和8年11月13日	鉄骨造	地上3階	6,721.03	13.85	1,128.60	2,944.94		
32	株式会社穴吹工務店	ザ・サーパス前橋駅前	群馬県前橋市表町二丁目315番7	新築	令和6年8月20日	令和9年9月21日	鉄筋コンクリート造	地上17階	1,496.62	53.005	917.56	10,506.37		
33	日本ノッズル精機株式会社	日本ノッズル精機株式会社　新工場	群馬県邑楽郡明和町下江黒560-1	新築	令和8年1月13日	令和9年6月30日	鉄骨造	地上1階	31,941.67	11.63	10,291.22	10,313.70		
34	ｱﾙﾋﾞｨ東ﾌﾟﾗ株式会社	ｱﾙﾋﾞｨ東ﾌﾟﾗ株式会社　新工場増築工事	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛4122-2、4122-3	新築	令和6年4月15日	令和6年12月27日	鉄骨造	地上2階	30,628.58	11.25	4,534.42	4,384.72		
35	株式会社 長岡運送	株式会社 長岡運送 曲沢倉庫	群馬県伊勢崎市曲沢町33,34,35,36,37-1,37-2,38-1	新築	令和6年8月20日	令和7年6月30日	鉄骨造	地上2階	13,282.37	9.886	2,431.96	2,558.07		

No	BEI	温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容 外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	県産木材の利用状況 木材使用予定	県産材使用予定
1	0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入			あり	
2	0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材裏張り	Low-E複層ガラス使用	LED照明、高効率空調機の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入	普通充電設備(単相200V)を設置			
3	0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材裏張り		LED照明の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入				
4	0.45	外壁及び屋根に断熱材を使用	複層ガラス、Low-eガラスを使用	LED照明、高効率熱源設備、高効率電動機を使用		節水型便器、水栓の使用、空冷式冷凍機の採用		外構緑化の実施					
5	0.72	断熱材を使用	一部建具を除き、複層ガラス（Low-E）を使用	LED照明					太陽光発電設備を導入	急速充電器を設置 ※建物竣工時の納入未定だが、必要な配線等は施工			
6	0.01	断熱材使用	複層ガラス、Low-eガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器		節水型便器・水栓			太陽光発電設備導入	6kW充電対応、V2X設備の導入(将来的にEVの導入)	火葬炉の排熱利用による冬季暖房の補助設備	あり	あり
7	0.46	屋根：硬質ウレタンフォーム t=50　塩化ビニル樹脂系シート防水 外壁：不燃断熱鋼板サンドイッチパネル張り 土間：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t = 25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP+高顕熱形） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		高木・中木・低木による植栽	太陽光発電設備				
8	0.71	断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラス(日射遮蔽型)を使用	高効率空調、LED照明等の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備(20kW)及び蓄電池の導入 一部の空調の熱源に地中熱を導入			あり	あり
9	0.8	断熱材を使用	複層ガラスおよびLow-E複層ガラスを使用	ＬＥＤ照明の導入		節水型便器の導入		外構緑化の実施（開発許可にかかる緑地帯）	太陽光発電設備を導入（省エネ適判の計算では除外）			あり	あり
10	0.70	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入				
11	0.26	外壁ALC		LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備	電動フォークリフト			
12	0.47	断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入			雨水貯留槽の設置	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入				
13	評価対象外	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				
14	0.54	屋根：断熱二重折板の採用	窓：断熱ガラス（Low-εガラス）の採用、ロールカーテンによる日射遮蔽					外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				
15	0.00	屋根:断熱材入りダブル折版を使用 壁：金属断熱サンドイッチパネルを使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調、全熱交換器	再生砕石材を使用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入	フォークリフト充電設備設置			
16	0.55	断熱材の利用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器の導入			太陽光発電設備の導入				
17	0.55								太陽光発電設備の導入（太陽光パネル定格出力343.035kW分の設置）				
18	0.76	断熱材を使用	複層ガラス、Low-e複層ガラスを使用	LED照明、高効率給湯器の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施		普通充電設備を設置			
19	0.85	外壁、屋根、床下に断熱材を使用	複層ガラスの採用	LED照明の採用		節水便器の採用		外構における緑化の実施					
20	0.58	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明を導入、高効率空調を導入	再生砕石の利用	自動洗浄小便器を導入、自動洗浄水栓を導入			太陽光発電設備を導入			あり	あり
21	0.87								太陽光発電設備				
22	0.93								太陽光発電設備			あり	
23	0	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入				外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入				
24	0.45	屋根、外壁部には断熱材（ノンフロン発泡断熱材t60・硬質ウレタンフォームt60）を採用	Low-E複層ガラスの採用	執務室に省エネ性が高い天井放射空調方式を採用。会議室等に高COPビル用マルチエアコンを設置。	安中市産材、群馬県産材の杉を内装材として採用。	大便器、小便器は節水器具を採用。		道路境界や歩車動線の境界に外構植栽を配置	太陽光発電設備（42.64kW）を導入	急速充電器（50kW）を設置		あり	あり
25	0	断熱材を使用		LED照明を導入					太陽光発電設備を導入				
26	0.27			LED照明					太陽光発電設備の設置				
27	0.38			LED照明、高効率空調の導入			井戸の設置	外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				
28	0.29	断熱材を使用	外部に窓を設けず日射を遮蔽する	LED照明、高効率空調		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施					
29	0.87	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明を使用		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				
30	0.57	断熱材の利用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入	井戸水を取水し、空調熱源として使用	外構緑化の実施	太陽光発電設備導入			あり	あり
31	0.66	現場発泡ウレタン断熱による断熱	バルコニーによる日射遮蔽、複層ガラスの採用	高効率型パッケージエアコンの採用		節水型便器・自動水栓の採用			太陽光発電設備を導入	普通充電設備（200V）を設置			
32	0.72	断熱材を採用	Low-E複層ガラスを採用	LED照明、断熱浴槽、高効率給湯器の導入		節水型便器、節水型水栓の採用		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入	一部駐車区画にて普通充電設備（200V）を設置		あり	
33	0.74	外壁：金属断熱サンドイッチパネル、屋根：二重折版 断熱工法、床：スラブ下ポリスチレンフォーム	Low-E複層ガラス	LED照明、高効率空調	再生材	節水型便器		緑化面積：3,085.07㎡	太陽光発電設備の導入				
34	0.63	断熱材を使用	遮熱ｶﾞﾗｽを使用	LED照明、省ｴﾈｴｱｺﾝの導入		節水型便器・水栓の導入		緑地駐車場の実施	太陽光発電設備の導入、地中熱空調設備の導入				
35	0.75	グラスウール断熱材24ｋ	複層ガラス						太陽光発電設備				

No	再生可能エネルギー設備等の導入 太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	効率的利用設備の導入 蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	備考
1	889,825								889,825	165,217				
2	12,884,146								12,884,146	337,378				屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ないため、同一敷地内鉄骨加工工場に太陽光発電設備を設置した。 将来 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定
3										396,617				屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ない同一敷地内設備加工工場の義務容量を、鉄骨加工工場に設置する太陽光発電設備で確保した。 将来 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定
4									※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
5	252,081								252,081	142,693		BEMSの採用		※令和７年１１月２０日変更計画
6	471,126								471,126	320,893				ZEB Ready(設計)取得
7	1,570,420								1,570,420	1,013,438				
8	239,393			247,512					486,905	130,697	リチウムイオン蓄電システム(3相20kW)を導入			※令和７年９月５日変更計画
9	292,060								292,060	273,961				
10	157,042								157,042	155,047	電池（容量:10.0kWh）を導入			
11	7,488,222								7,488,222	286,807				本発電システムの太陽光パネルは建物の屋根上に設置するため建設工事完了後に設置工事を着工する。 配線材料調達難が予想されるため、諸資材調達を先行し、令和９年3月完成を予定している。
12	2,545,229								2,545,229	179,712				
13	1,327,196								1,327,196	198,283				信越化学のカーボンニュートラルへの取り組みの一環として、太陽光発電設備を設置します。太陽光発電設備は当該建築物（ＡＰＬ棟）でなく同一敷地内のＵＴ棟に設置します。
14	8,587,516								8,587,516	1,009,418				
15	327,849								327,849	297,360				
16	574,544								574,544	391,177				
17	4,106,014								4,106,014	153,337				
18									※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
19										629,643				再生可能エネルギー設備の導入について、今回の物件については新築時でのイニシャルコストの確保が難しく本申請時での設置は見送りますが、建物完成時から2～3年を目安に太陽光発電設備の導入を目指し検討致します。
20	337,545								337,545	325,352				
21	3,620,823								3,620,823	177,352				
22	965,952								965,952	155,631				
23	1,238,860								1,238,860	240,793				
24	510,386								510,386	434,191		EMS(エネルギーマネジメントシステム)を導入		
25	894,134								894,134	125,571				
26	6,260,134								6,260,134	245,788				
27	1,219,948								1,219,948	127,832				
28										465,120				太陽光発電設備の設置計画は、施設の稼働開始から1年後に、実際の電力消費データを踏まえて策定します。 これにより、季節変動や稼働率などの実際の使用パターンを反映し、最適な設計を実現します。太陽光パネルを可能な限り最大限に設置し、CO_2排出量削減効果を最大化することで、環境負荷低減に積極的に取り組みます。 太陽光発電設備は、建物の工事完了後、３年以内に導入予定。
29	143,816								143,816	134,100				
30	180,024				26,977				207,001	432,013		BEMS		工事の都合により、新庁舎完成後概ね３年程度を目処に、太陽光発電設備の追加設置を行い、不足を補う。
31	785,210								785,210	176,696		ビルエネルギーマネジメントシステムを導入(BEMS)		
32	506,317								506,317※	630,382				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。導入可能な箇所に最大限導入予定。
33	8,543,826								8,543,826	618,822				
34	6,730,183			227,718					6,957,901	263,083				
35	890,543								890,543	153,484	セルタイプ：リチウムイオン電池　定格容量102.4kW			

36	株式会社ＩＨＩエアロスペース	第7～12組立検査工室	群馬県富岡市藤木900-1,-5,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18 桑原字茗荷谷1071-4,1120-25,-36,-49	新築	令和8年2月9日	令和8年10月30日	RC造＋鉄骨造	地上1階	462,958.37	14.14	2,422.41	2,104.05			0.75	屋根：ダブル折版（中間に断熱材100mm使用） 外壁：一部に断熱材100mm使用		LED照明					太陽光発電設備の導入					1,974,995								1,974,995※	126,243				※【令和6年度】計画No.41（第３C/C複合材工場）、42（第４工場）の導入量を含む。 ・第３C/C複合材工場及び第7～12組立検査工室の再生可能エネルギー設備は第４工場にて計画 ・設置時期は事業の都合により第４工場竣工後1年以内を予定 ・第４工場、第３C/C複合材工場及び第7～12組立検査工室の導入すべき再生可能エネルギー： 1,339,856MJ + 205,693MJ + 126,243MJ = 1,671,792 MJ
37	株式会社永沢製作所	株式会社永沢製作所　桐生相生プラント	群馬県桐生市相生町4丁目329番4	新築	令和8年3月26日	令和9年4月27日	鉄骨造	地上2階	11,572.83	10.62	2,943.75	2,339.00			0.5	断熱材を使用		高効率空調、LED照明の導入					太陽光発電設備を導入					3,033,831								3,033,831	140,340				
38	株式会社　イエローハット	イエローハット明和町倉庫	群馬県邑楽郡明和町大輪２４６３－１	新築	令和5年6月1日	令和6年3月11日	鉄骨造	地上2階	20,269.2	14.361	5,052	8,714.56			0.4	外壁･屋根に断熱材を使用		LED照明･高効率空調機･分散配置電気温水器		節水型便器･自動水栓		外構緑化の実施	自家消費型太陽光設備					1,447,851								1,447,851	522,874				義務対象建築物以外の同一敷地内建築物に義務量以上の太陽光発電設備を導入した。
39	株式会社　とりせん	とりせん松原店	群馬県館林市松原三丁目19番4	新築	令和5年8月1日	令和6年1月29日	鉄骨造	地上2階	4,842.84	9.7	3,288.46	3,165.42			0.61	屋根に断熱材を使用		LED照明					太陽光発電設備及び蓄電池を導入					2,424,096								2,424,096	189,925	蓄電池（容量：15kwh）を導入			
40	株式会社　とりせん	とりせん阿左美店	群馬県みどり市笠懸町阿左美2061-2	新築	令和7年4月17日	令和7年11月10日	鉄骨造	地上1階	9,796.20	9.9	3,362.49	3,117.41			0.55	屋根に断熱材を使用		LED照明					太陽光発電設備及び蓄電池を導入					2,538,766								2,538,766	187,045	蓄電池（容量：15kWh）を導入			
41	東金属株式会社	ヤマダ資源エネルギープラント工事	群馬県太田市新田反町町131-1、太田市新田木崎町1466-2	新築	令和6年11月6日	令和8年11月30日	鉄骨造一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	地上4階	22,254.70	46.225	3,493.29	3,761.16		確認申請に係る建築物（７棟）：合計 6,132.15 ㎡ 特定建築物に該当する建築物（１棟）： 廃棄物処理施設（工場棟）3,761.16 ㎡	0.62	外壁：吹付け恒湿ウレタンフォーム ｔ＝２５ 屋根：グラスウール断熱材24ｋ ｔ＝１００	金属製（複層ガラス）	高効率空調、ＬＥＤ照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型衛生器具の使用																※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。 蒸気タービンによる発電量 57,600,000 MJ
42	株式会社 清水インダストリー	（株）清水インダストリー　木材破砕処理工場	群馬県高崎市箕郷町矢原字十二本松2180番の一部	新築	令和8年3月17日	令和8年9月30日	鉄骨造	地上1階	12,406.98	12.21	2,999.63	2,817.62			0.29								太陽光発電設備					315,042								315,042	169,057				
43	株式会社　西原商会関東	株式会社西原商会関東　伊勢崎支店新築工事	群馬県伊勢崎市西田町62番、91番1	新築	令和8年4月1日	令和9年6月1日	鉄骨造	地上2階	14,071.23	10.55	4,985.24	5,993.45			0.5	断熱材を使用							太陽光発電設備を導入					540,071								540,071	359,607				
44	ぐんまみらい信用組合	ぐんまみらい信用組合新店本部	群馬県高崎市江木町412-1、他	新築	令和8年3月2日	令和9年2月26日	鉄骨造	地上3階	3,309.99	12.13	894.99	2,122.05			0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器･水栓の導入			太陽光設備を導入	敷地内駐車場に1台分設置				596,089								596,089	127,323				
45	アパホーム株式会社/ アパマンション株式会社	(仮称) アパホテル〈高崎駅東口〉新築工事	従前地：群馬県高崎市東町48-6, 56-2 仮換地：群馬県高崎都市計画事業東口第二土地区画整理事業15街区	新築	令和6年4月10日	令和7年12月8日	鉄骨造	地上14階	496.88	46.18	351.5	3,218.72			0.79	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明器具、高効率空調機器の導入		節水型器具、水栓の導入		外構緑化の実施														※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
46	日新電機株式会社 前橋製作所	日新電機株式会社　前橋製作所変成器第2工場増築	群馬県前橋市総社町総社2121番地	増築	令和8年4月1日	令和9年5月31日	鉄骨造	地上2階	185,968.20	19.065	5,896.27	5,931.82	2732.68		計算対象外用途								太陽光発電設備を導入					2,358,024								2,358,024	163,961				建屋建設業者と太陽光設置業者が異なり、責任区分等から、建屋竣工後1 年以内に太陽光を設置予定。
47	株式会社ニトリ	（仮称）ニトリ館林店　新築工事	群馬県館林市松原一丁目628番1,629番1,370番1,370番2,370番3,371番,372番,373番1,374番1,375番1	新築	令和8年5月10日	令和8年11月27日	鉄骨造	地上1階/地下0階	4,641.12	9.900	2,793.19	2,771.16			0.64	天井裏：グラスウールt100(16kg/m3) 外壁：ﾛｯｸｳｰﾙt20							太陽光パネルによる発電設備					173,800								173,800	166,270				
48	ダノンジャパン株式会社	ダノンジャパン株式会社殿　新工場設計業務	群馬県館林市下早川田町366-1	新築	令和8年5月1日	令和9年8月31日	鉄骨造	地上2階	54,017.03	28.80	5,699.22	6,748.23			0.32	屋根：ダブルパック工法（断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填）		LED照明の導入	再生材（砕石）の利用		井戸水の利用の為の設備の導入	緑化面積：3,549.76㎡	太陽光発電設備を導入					4,829,520								4,829,520	404,894				建築工事完了の１か月後に発電設備工事完了予定