【令和6年度】特定建築物延床面積計画及び再生可能エネルギー導入計画一覧（令和8年9月11日現在）

No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要													温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容											県産木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入											効率的利用設備の導入			備考
		名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考	BEI	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負荷が少ない材料の利用	排水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用予定	県産材使用予定	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	
1	株式会社ビクトリー	ビクトリーボトリング群馬工場	群馬郡赤城町敷島字大字大間6番	新築	令和5年7月15日	令和7年1月11日	鉄骨造	地上2階	30,165.53	30.628	10,417.93	10,895.89			0.07	屋根：断熱材を使用 壁：ALC パネルを使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の使用	節水型便器の導入	井戸×2箇所		太陽光発電設備の設置	2箇所設置				4,053,407								4,053,407	653,753				※令和７年１月５日変更計画
2	株式会社日本キャンパック	（仮称）入ヶ谷物流倉庫　新築工事	群馬郡赤城町明和町入ヶ谷193-3, 矢萩900-9	新築	令和6年6月1日	令和8年5月1日	鉄骨造	地上2階	68,076.92	8.679	9,781.24	9,859.15			0.40								太陽光発電設備					14,464,142								14,464,142	591,549				
3	株式会社ツルヤ	かんらショッピングパークツルヤ群	群馬郡甘楽町小字大字福島字久保田382-1外7筆	新築	令和6年3月2日	令和6年9月25日	鉄骨造	地上2階	14,763.71	11.15	5,540.2	5,584.38			0.73	断熱材を使用	複層ガラスの使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			太陽光発電設備の計画			あり	あり	6,655,133								6,655,133	335,063				
4	株式会社プラスチック・ホンダ	株式会社プラスチック・ホンダ　館林工場	群馬県館林市下早川田町字内屋201-1	新築	令和5年7月28日	令和6年5月31日	鉄骨造	地上2階	15,955.83	9.18	3,195.37	3,421.31			0.69	断熱材を使用	避難安全検証法により、窓設置を免除	LED照明を導入	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入			外構緑化の実施														205,279				再生可能エネルギー設備の導入について、今回の物件については新築時でのイニシャルコストの極保が難しく　本申請時での設備は見送りますが、建物完成時から２～３年を目安に太陽光発電設備の導入を目指し検討致します。 ※令和６年６月１０日変更計画
5	六枚興産株式会社	アルファステイ高崎神社前	群馬県高崎市堰代町48-1他32筆	新築	令和6年1月31日	令和7年10月9日	鉄筋コンクリート造	地上13階	2,249.61	39.78	650.42	5,942.65			0.78	断熱材を使用	複層ガラス一部Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備を導入	普通充電設備（200V）を設置				412,235								412,235	356,559				
6	東日本旅客鉄道株式会社	高崎駅東口踏切アンシン等開発計画	群馬県　高崎市　栄町 245番2の一部、245番7の一部	新築	令和6年7月1日	令和8年3月25日	鉄筋コンクリート造	地上13階	1,090.50	42.73	693.89	7,906.04			0.92	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラス使用（防火設備のみ）	LED照明の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入			外構緑化の実施					499,853								499,853	474,362				
7	トヨタエルアンドエフ群馬株式会社	（仮称）トヨタエルアンドエフ群馬株式会社　伊勢崎営業所	群馬県伊勢崎市東小保方町4003番11	新築	令和6年6月28日	令和7年4月28日	鉄骨造	地上1階	13,279.38	9.3	2,561.13	2,561.13			0.58	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型衛生機器の使用			太陽光発電設備の導入					596,089								596,089	153,668				
8	市光工業株式会社	市光工業株式会社藤岡製造所	群馬県藤岡市東平井1467番地	増築	令和6年7月10日	令和7年3月31日	鉄骨造	地上2階	114,586.55	15.20	12,187.13	12,349.59	4,016.28		0.75	外壁は、ALC、屋根は、２重折半と断熱材を使用		LED照明		トイレ・節水型を検討中			太陽光発電設備					5,998,238								5,998,238	240,977				NCWへの太陽光発電を設置して、今回は対応する。
9	株式会社ツルヤ	（仮称）ツルヤ前橋南ショッピングパークテナント棟（良品計画）	前橋市公田町555番1, 569番1, 570番1, 571番1, 572番1, 572番2, 572番3	新築	令和5年12月25日	令和6年6月28日	鉄骨造	地上1階	13,395.84	7.9	2,752.8	2,648.44			0.67	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入	木材利用				太陽光発電設備を導入			あり	あり	1,137,118								1,137,118	158,906				※令和６年６月２１日変更計画
10	アルフレッサファーマ株式会社	アルフレッサファーマ株式会社 群馬工場（一般棟・高薬理棟）	群馬県太田市世良田町3038-2	増築	令和6年7月1日	令和7年12月31日	鉄骨造	地上3階	57,885.14	23.4	4,923.88	12,084.43	11,234.96		0.62	外壁はALC t=100、屋根は一部C.断熱材 t=35を使用	複層ガラス及びLow-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入			外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				712,195								712,195	674,098				※令和８年１月６日変更計画
11	伊勢崎市	伊勢崎オートレース場遮手庇舎	群馬県伊勢崎市宮古町3074番の一部	新築	令和6年10月1日	令和7年11月30日	鉄骨造	地上2階	2,190.69	11.74	972.65	2,341.33			0.2	断熱材・断熱性能の高い製品を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調機、高効率給湯器の導入	再生材の利用、新代替冷媒の使用	節水型便器・自動水栓の導入			太陽光発電設備の導入					147,227								147,227	140,480				
12	株式会社　岡本工作機械製作所	立体自動倉庫棟	安中市磯部2993-1（安中工業団地内）	新築	令和6年9月2日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	56,083.78	14.85	2,837.84	3,694.67			0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入			太陽光発電設備を導入					3,277,055								3,277,055	221,680				
13	株式会社スタイルブレッド	（仮称）スタイルブレッド桐生新工場	（地名地番）群馬県桐生市広沢町1丁目字上人畑2502-1, 2502-2, 2505-1, 2506-1, 2506-3	新築	令和6年4月26日	令和7年2月28日	鉄骨造	地上1階	4,741.96	9.35	2,429.5	2,388			0.36		複層ガラスを使用	LED照明を使用					外構緑化の実施														143,280				全社的な問題として、今後の食品製造場のエネルギー費用の削減、検証の為、再生可能エネルギー設備導入に関しこのコストメリット検討を行い、竣工後3年以内を目標に設置を予定している。
14	株式会社柴田合成	株式会社柴田合成　プロー第２工場・倉庫　新築工事	群馬県甘楽郡甘楽町天引2500-8	新築	令和6年10月1日	令和7年4月1日	鉄骨造	地上１階	18,961.02	9.67	2,735.78	2,733.64			0.63	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備を導入														164,018				事業計画の都合により竣工後1～2年以内に導入予定
15	株式会社ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所　矢萩工場　工機工場　北側増築工事	株式会社ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所　矢萩工場　工機工場　北側増築	群馬県太田市庄屋町1-1	増築	令和6年8月30日	令和7年5月30日	鉄骨造	地上2階	546,707.22	16.53	2,420.44	7,565.09	2,057.31		1.07	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明導入		節水型便器導入		外構 一部低木、芝による緑化	同一敷地内のY1建屋屋根上に太陽光発電設備導入	フォークリフト充電設備設置				12,235,989								12,235,989	123,439				太陽光発電設備は、Y1建屋3階工事最終期にY1建屋屋根上に導入予定。（工機工場北側増築、Y1建屋1階、Y1建屋3階の導入見積量を含む。）
16	株式会社ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所　矢萩工場　Y1建屋1期　増築工事	株式会社ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所　矢萩工場　Y1建屋1期　増築	群馬県太田市庄屋町1-1	新築	令和6年9月30日	令和7年12月26日	鉄骨造	地上1階	546,707.22	15.45	4,203.57	2,483.06			評価対象外	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明導入				外構 一部低木、中木、芝による緑化	太陽光発電設備導入	フォークリフト充電設備設置													148,984				
17	株式会社　吉野工業所	株式会社　吉野工業所　群馬工場　第２工場	群馬県藤岡市岡之郷３５０番地	新築	令和6年11月1日	令和7年8月30日	鉄骨造	地上１階	31,427.21	9.03	5,975.17	5,925.2			0	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入					9,886,942								9,886,942	355,512	蓄電池1SkWhを導入			再生可能エネルギー設備の導入について、受電設備に空バリがないための改修の中で2026年12月に太陽光発電設備、蓄電池の導入を計画しています。 ※令和７年４月１４日変更計画
18	信越化学工業株式会社	信越化学工業株式会社　伊勢崎工場新築工事 S 棟	群馬県伊勢崎市国領町字村畑６番外352筆	新築	令和6年6月15日	令和7年11月14日	鉄骨造	地上7階	150,724.00	36.06	4,273.07	18,091.24			0.64	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入りダブル折版を使用	Low-E膜コーティング複層ガラスを使用	LED照明		節水型便器の導入			同一敷地内の E棟に太陽光発電設備を導入			1,953,928								1,953,928	1,085,474				S棟の運用の都合上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であった為、同一敷地内の E棟に太陽光発電設備を設置した。
19	信越化学工業株式会社	信越化学工業株式会社　伊勢崎工場新築工事 E 棟	群馬県伊勢崎市国領町字村畑６番外352筆	新築	令和6年6月15日	令和7年11月14日	鉄骨造	地上4階	150,724.00	22.27	2,253.52	7,003.95			0.72	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入りダブル折版を使用	Low-E膜コーティング複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入			太陽光発電設備の導入													420,237				運用上屋根上に設置困難である同一敷地内の S棟の高所設備を、E棟に設置する太陽光発電設備で補保した。
20	株式会社アイビー・エム	株式会社アイビー・エム太田工場	群馬県太田市東新町401番、402番	新築	令和6年10月10日	令和7年3月31日	鉄骨造	地上1階	3,716.56	13	2,476.97	2,785.08		太陽光発電設備を竣工時には設置できるように検討中	0.46	高断熱ウ.高樹脂窓を断熱ふさげイングを使用	管理部門の窓をLow－E複層ガラス採用	照明器具はＬＥＤとする		節水型便器の導入	生産設備の冷却に井戸水を利用するとにより電力使用を削減		緑地を設ける	令和７年１月頃までに詳細決定予定																		
21	みどり市	（仮称）みどり市温泉施設	群馬県みどり市笠懸町鹿2558-5,2559-1,2560-1,2561-1,2562,2563,2582-1,2583,2584-1,2584-2,2585	新築	令和6年10月24日	令和8年3月15日	木造・鉄筋コンクリート造一部、鉄骨造	地上1階	9,567.74	8.24	2,077.96	2,082.53			0.78	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	高効率の空調機及び給湯器を導入、LED照明器具を設置	路盤材料等に再生砕石を利用	節水型の衛生器具を導入		外構緑化を実施	太陽光発電設備を設置			あり	あり	186,487								186,487	124,952				
22	株式会社ジーテクト	（株）ジーテクト群馬工場 第７期拡張工事	群馬県太田市上田島町470-9	新築	令和6年12日1日	令和7年12日31日	鉄骨造	地上1階	76,174.08	17.4	8,881.15	8,701.56			0.67	外壁：断熱材（グラスウール）使用 屋根：断熱材（グラスウール）使用 床：事務室・会議室の床下に断熱材（スタイロフォーム）使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調機の導入		小便器																	522,094				7期工場竣工から２～３年後を目標に太陽光発電設備の導入を検討致します。 ※令和７年１２月２６日変更計画
23	東急不動産株式会社	（仮称）東急パーヴェストクラブ印津計画	群馬県館林市津町大字印津字白根464-35他	新築	令和6年11月1日	令和8年11月14日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地下1階地上6階	31,731.75	28.68	5,618.72	16,399.22			0.98	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入				外構緑化の実施、既存樹木の保存	太陽光発電設備を導入	急速充電設備（50kW）1台,普通充電設備（6kW）2台を導入		あり		1,034,179								1,034,179	983,953				
24	株式会社アイチコーポレーション	株式会社アイチコーポレーション 高崎事業所 高崎工場	群馬県佐波郡玉村町上新田1894番	新築	令和6年11月21日	令和7年12月17日	鉄骨造	地上2階	33,132.94	14.73	11,910.17	9,868.00			0.62	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明を導入	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電パネルの設置					13,559,235								13,559,235	592,080				※令和７年１２月２５日変更計画
25	株式会社ペルク	（仮称）ビバラウン西開発新築工事店舗1（ミ・ポ・マ・ナット）	群馬県邑田市東原新町字下原1451-1, 他	新築	令和6年12月9日	令和7年6月20日	鉄骨造	地上1階	20,669.09	9.505	3,091.81	2,926.77			0.69	断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入																	175,606				再生可能エネルギー設備の導入について協議しましたが、本物件については新築時でのイニシャルコストの極保が難しく　本申請時での設置は見送りますが、建物完成時から２～３年以内には　太陽光発電設備　の導入を目指し、準備を計画致します。又、既存店舗も含めて　太陽光発電設備の導入を出来る限り早期設置を目指し、協議・計画・導入を進めて行きたいと思います。
26	株式会社スーパーレックス	株式会社スーパーレックス明和医薬品物流センター	群馬県邑楽郡明和町斗合田140-1	新築	令和6年1月9日	令和7年3月3日	鉄骨造	地上2階	30,000.95	19.375	8,170.89	16,264.76			0.61	断熱材を使用	複層ｶﾞﾗｽ、Low-e複層ｶﾞﾗｽを使用	LED照明、高効率空調を使用		節水型便器・水栓の導入		緑化の実施	太陽光発電設備を導入					13,382,563								13,382,563	975,886				太陽光発電設備の導入が遅れることについて 建設開始中は、ゼネコンと太陽光業者が同時に工事を行う場合、責任範囲の明確化が出来ない為。 また工事終了後に東京電力への供給分に東京電力工事、規格に伴う各種申請・許可に時間を要する為。（建設終了後 約2年余を要します。） ※令和７年１０月２９日変更計画
27	マルハニチロ株式会社　群馬工場	マルハニチロ株式会社　群馬工場　冷凍倉庫	群馬県邑楽郡大泉町吉田1201	新築	令和5年12月1日	令和6年11月21日	鉄骨造	地上1階	103,477.78	12.8	3,249.57	3,249.57			0.16	断熱材を使用		LED照明の導入					太陽光発電設備を導入					4,502,988								4,502,988	194,974				太陽光設置工事は工事の都合により令和7年2月末までに導入します。
28	積水化学工業株式会社	（仮称）高崎市栄町 計画 新築工事	群馬県高崎市栄町158番1他（地名地番）	新築	令和6年10月15日	令和9年3月26日	鉄筋コンクリート造	地上19階	4,128.52	58.555	1,845.71	22,230.40			0.71	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明		節水型水栓の導入		外構緑化を実施	太陽光発電設備を導入					603,630								603,630※	1,358,567	蓄電容量16.4kWhの蓄電池を設置し、停電時に特定負荷へ電源供給。			※再生可能エネルギー設備導入量については、現状協議中。導入可能な面積に最大限導入予定。
29	タマボ)株式会社	（仮称）群馬令和工場計画	群馬県邑楽郡大泉町吉田1207-1	新築	令和7年3月3日	令和8年11月15日	鉄骨造	地上3階	43,511.47	25.38	17,732.66	25,213.5			0.48	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生材の利用	節水型の便器、水栓の導入	雨水貯留槽の設置	敷地外周を緑化	太陽光発電設備を導入					8,093,169								8,093,169	1,512,810				
30	共栄フード株式会社	東日本工場	群馬県佐波郡玉村町大字板井1559番	新築	令和7年2月17日	令和8年3月31日	鉄骨造	地上2階	35,946.81	16.235	12,695.50	15,783.41			0.53	断熱材（現場発泡ウレタン吹付）を実施	複層ガラス導入	LED照明の導入				外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					15,752,078								15,752,078	947,005	蓄電池（容量323kWh）を3台導入			
31	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU（株）新工場建設工事(ペイント棟)	群馬県邑楽郡大泉町いずみ1－1－1	新築	令和7年3月1日	令和9年6月15日	鉄骨造	地上5階	879,115.53	34.673	27,628.19	92,197.84			0.66	断熱ｶﾞﾗｽﾊﾞｶﾗﾊﾞﾙを使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水洗の導入			太陽光発電設備を導入													5,546,975				同一敷地内の既存建築物に太陽光発電設備を設置し、ペイント棟、エネルギーセンター棟、ボデイトリム棟の義務量分を含む。他、同一時期に建設予定のほか建屋の容量を含む。 ※令和７年６月１６日変更計画 ※令和７年８月２９日変更計画 ※令和７年１０月２３日変更計画 ※令和８年６月１８日変更計画

32	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU（但）新工場建設工事【エネルギーセンター棟】	群馬郡邑楽郡大泉町いずみ1－1－1	新築	令和7年9月1日	令和8年10月31日	鉄骨造	地上2階	879,115.53	30.02	3,768.50	7,377.72			0.64	断熱ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙを使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水洗の導入			太陽光発電設備を導入					83,377,807								83,377,807	442,663				同一敷地内の既存建築物に太陽光発電設備を設置し、ペイント棟、エネルギーセンター棟、ボディ・トリム棟の義務量分を含む。他、同一時期に建設予定のはが建屋の容量も含む。 ※令和７年８月２７日変更計画
33	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU（但）新工場建設工事【ボディ・トリム棟】	群馬郡邑楽郡大泉町いずみ1－1－1	増築	令和7年9月1日	令和11年4月30日	鉄骨造	地上4階	879,115.53	29.12	128,600.34	373,673.60	281,235.43		0.44	断熱ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙを使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器・水洗の導入			太陽光発電設備を導入														16,874,126				同一敷地内の既存建築物に太陽光発電設備を設置し、ペイント棟、エネルギーセンター棟、ボディ・トリム棟の義務量分を含む。他、同一時期に建設予定のはが建屋の容量も含む	
34	株式会社ヌカベ	株式会社ヌカベ社楽第２工場増築工事	群馬郡甘楽郡甘楽町大字天引字下平222-2、字口明塚333-3	新築	令和6年10月7日	令和7年5月30日	鉄骨造	地上1階	33,979.65	7.17	3,300.99	2,832.79			0.50								太陽光発電設備を導入					215,454								215,454	203,522				
35	冬木工業株式会社	冬木工業　高崎新工場　建設計画工場棟	群馬県高崎市寺大畑町字塚ノ越842-1	新築	令和7年3月18日	令和8年2月28日	鉄骨造	地上2階	59,007.46	19.35	24,406.6	24,889.48			0	断熱効果の高い外壁材・屋根工法を採用		LED照明		節水型設備の導入		外構緑化の実施	太陽光発電・蓄電システムの導入					11,034,115								11,034,115	1,493,369	動力設備用31８kWh、電灯設備用15kWh			
36	冬木工業株式会社	冬木工業　高崎新工場　建設計画事務所棟	群馬県高崎市寺大畑町字塚ノ越842-1	新築	令和7年3月18日	令和8年2月28日	鉄骨造	地上3階	59,007.46	14.2	1,090.8	2,882.57			0.54	断熱効果の高い外壁材・屋根工法を採用	Low-eﾍﾟﾈﾙｶﾞﾗｽを使用	LED照明	地中熱利用設備の導入	節水型設備の採用		外構緑化の実施	地中熱利用設備の導入							401,866							401,866	172,954				
37	カネイシホールディングス株式会社	（西野）カネイシ南前橋南倉庫	群馬県前橋市宮地町328、329-1、329-2、330	新築	令和7年5月1日	令和8年1月15日	鉄骨造	地上2階	8,586.33	7.816	3,323.12	4,119.87			0.62								太陽光発電設備					1,412,420								1,412,420	247,192				
38	株式会社明電舎	第１１工場新築工事	群馬県太田市西新町127-1、127-2、127-3、127-4、127-5	新築	令和7年5月1日	令和8年4月15日	鉄骨造	地上1階	174,057.70	13.83	3,571.42	3,017.31			0.74	断熱材を使用	Low-e複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器、水栓の導入		芝の採用	太陽光発電設備を導入					252,799								252,799	181,039				※令和８年２月３日変更計画
39	株式会社　科学飼料研究所	株式会社　科学飼料研究所　高崎工場	群馬県高崎市宮原町３－３，３－１	新築	令和7年1月6日	令和8年7月31日	鉄骨造	地上3階	42,651.95	18.755	1,656.20	3,184.89			0.43	外壁:ALC板t100 屋根:2階断熱工法 グラスウール t100、3階不燃断熱結露防止材t8.0裏打ち	Low-eペアガラス、排煙窓はアルミ断熱パネル					外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					7,204,541								7,204,541※	191,093				※再生可能エネルギー設備導入量については、現況協議み。導入可能な箇所に最大限導入予定。
40	日本化薬株式会社　高崎工場	統合品質保証棟	群馬県高崎市岩鼻239番地	新築	令和7年4月2日	令和8年8月31日	S造	地上3階	322,938.15	16.360	2,068.09	6,208.75			0.63	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、スジュールタワー、熱回収空調機、全熱交換機		節水型便器、水栓の導入			太陽光発電設備を導入					4,926,355								4,926,355	372,525				同一敷地内に既存建築物に、義務量以上の太陽光発電設備を導入します。また、将来の建築物に対し今回の余剰分の再生可能エネルギー導入量を適用させて頂きます。 太陽光発電設備の設置箇所に係る構造検討等に時間を要していたため、再生可能エネルギー設備の導入は令和8年12月31日迄
41	株式会社ＩＨＩエアロスペース	第3C/C複合材工場	群馬県邑楽町赤岩木900-1,-5,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18 桑原字荒荷台1071-4,1120-25,-36,-49	新築	令和7年3月20日	令和8年3月20日	鉄骨造	地上3階	462,958.37	19.700	2,693.33	3,428.21			0.68	屋根：ダブル折版（中間に断熱材100mm使用） 外壁：一部に断熱材100mm使用	Low-e複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、大部屋外は全熱交換器の導入		節水型便器、水栓の導入			太陽光発電設備の導入					1,974,995								1,974,995※	205,693				※「令和７年度」計画No.36（第7～12組立検査工室）の導入量を含む。 -第３C/C複合材工場及び第7～12組立検査工室の再生可能エネルギー設備は第４工場に計画 -設置時期は事業の都合により第４工場竣工後1年以内を予定 -第４工場、第３C/C複合材工場及び第7～12組立検査工室の導入すべき再生可能エネルギー： 1,339,856MJ + 205,693MJ + 126,243MJ = 1,671,792 MJ ※令和８年１月１９日変更計画
42	株式会社ＩＨＩエアロスペース	第４工場	群馬県邑楽町赤岩木900-1,-5,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18 桑原字荒荷台1071-4,1120-25,-36,-49	新築	令和7年7月1日	令和8年12月15日	鉄骨造	地上2階	462,958.37	22.068	17,779.99	22,330.94			0.6	断熱材を使用、金属サンドイッチパネルの使用	Low-e複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、全熱交換器の導入		節水型便器、水栓の導入			太陽光発電設備の導入														1,339,856				
43	株式会社ツルヤ	ツルヤ明和店　新築工事	群馬県邑楽郡明和町矢島825番1　外21筆	新築	令和7年4月1日	令和7年11月20日	鉄骨造	地上2階	16,480.16	11.27	5,584.34	5,701.48			0.56	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入		敷地外周部に緑地帯の設置	太陽光発電設備の計画				あり	あり	6,595,285								6,595,285	342,089				
44	群馬県教育委員会	県立伊勢崎特別支援学校高等部整備北棟・南棟・新体育館棟増築工事（増築校舎北棟・新体育館棟）	群馬県伊勢崎市柳川町1003-1、他32筆	新築	令和7年6月1日	令和9年12月31日	鉄骨造	地上2階	10,568.84	15.499	3,019.93	5,141.76		北棟工事期間(予定)　：令和７年 6月1日～令和 8年 6月30日 新体育館棟工事期間(予定)：令和 9年 1月4日～令和 9年12月31日	0.29	断熱材を利用	Low-E 複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調機の導入	再生材(砕石等)の利用、内装の木質化	節水型便器・水洗の導入		外構緑化の実施	太陽光発電 及び蓄電池の導入					あり	あり	411,756								411,756	340,229	蓄電池(容量：20kWh)			